QM

DEMOS

tres herramientas sobre sus equipos,
con datos reales de Vaca Muerta.



Demo por Rober Palestini,
Para QM Equipment

LO QUE VIMOS

Fabrican fracturadores diésel, bi-fuel, a gas y con turbina

Vaca Muerta: 24.610 etapas en 12 meses (+37,7%)

Pasar de gasoil a gas es la conversación del sector

Las demos ponen esos equipos a trabajar con números reales



DEMO 1

CALCULADORA


Gasoil vs bi-fuel vs gas vs turbina.

Actividad real por operadora (Secretaría de Energía).

Ahorro, CO_2 evitado y repago.

Gasoil a precio oficial.

Supuestos editables en vivo.



DATOS REALES,

NO SUPUESTOS

Fracturas por operadora y mes

Secretaría de Energía
(datos abiertos, Adjunto IV)

Gasoil en surtidor (Neuquén)

Dólar oficial A3500 (BCRA)

Fuente y fecha junto a
cada número



DEMO 2

CONFIGURADOR

Bomba, pistón, motor, transmisión y combustible

Curva presión-caudal con punto de operación

Ficha técnica en PDF y pedido de cotización



DEMO 3

FLOTA EN VIVO

Un set de 8 bombas simulado en tiempo real

Presión, caudal, HHP, consumo y temperatura por bomba

Horas del fluid end con alerta de mantenimiento



Set de fractura · Pozo demo

Simulación en tiempo real · etapa **12** de 50

Presión de tratamiento	Caudal total	HHP total	Gasoil (L/h)	Gas (m³/h)
9.114 psi	79,6 BPM	17.786	3.009	1.221

Bomba	Combustible	Presión (psi)	Caudal (BPM)	HHP	Consumo	Temp. power end	Horas fluid end	Mantenimiento
FP-01	Diésel	9.114	9,8	2.197	527 L/h	79,2 °C	721 h	OK · 779 h
FP-02	Diésel	9.114	10,2	2.285	548 L/h	71,4 °C	977 h	OK · 523 h
FP-03	Diésel	9.114	9,9	2.205	529 L/h	71,1 °C	778 h	OK · 722 h
FP-04	Diésel	9.114	10,5	2.354	565 L/h	80,2 °C	373 h	OK · 1.127 h
FP-05	Bi-fuel	9.114	9,3	2.075	199 L/h + 290 m³/h	74,0 °C	439 h	OK · 1.061 h
FP-06	Bi-fuel	9.114	10,1	2.253	216 L/h + 315 m³/h	74,1 °C	685 h	OK · 815 h
FP-07	Bi-fuel	9.114	9,8	2.178	209 L/h + 304 m³/h	74,3 °C	1.231 h	En ~269 h
FP-08	Bi-fuel	9.114	10,0	2.238	215 L/h + 313 m³/h	70,7 °C	746 h	OK · 754 h

Simular falla en una bomba

Datos simulados. Predicción simple: horas restantes = (vida útil del fluid end − horas acumuladas), ajustada por temperatura del power end.

LO QUE PODRÍAMOS SUMAR

Herramientas interactivas para la web y las ferias

Propuestas con datos oficiales actualizados


Fichas técnicas y cotizaciones en minutos

Una vitrina para mostrar sus sistemas de control



Dónde está
LA ACTIVIDAD

Etapas de fractura por operadora en la cuenca Neuquina · 12 meses cerrados (abr-2025 a mar-2026)



+37,7%

etapas de fractura vs. los 12 meses anteriores

YPF concentra el 54% de las etapas

Vista, Pluspetrol y Pampa suman 7.495 etapas

Total cuenca: 24.610 etapas en 477 pozos. *Pluspetrol suma sus dos razones sociales. Fuente: Secretaría de Energía, «Datos de fractura de pozos de hidrocarburos (Adjunto IV)», vía EnergyIA.ar (consulta 20/10/2026).

UNA
PREGUNTA ABIERTA

¿Cómo comparten hoy con la operadora el historial de mantenimiento de las unidades que fabrican?

Para el hierro de alta presión, el AMP de SPM ya resuelve la trazabilidad. Si en las unidades propias (bombas, blenders, el taller de Centenario) hay algo para mejorar, nos gustaría explorarlo juntos.

PRÓXIMO PASO

Una reunión de 30 minutos para recorrer las 3 demos y escuchar qué les sirve a ustedes.

